

รายละเอียดราคากลาง
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยจากถนนสุขาภิบาล 4 ช่วงที่นาผาสว่าง ไร่บัวแดงถึงบ้านคูยเค็ด ระยะทาง 70.000 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก.	ประเภทงานทาง								
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	1.1 งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	280	8.52	2,385.60	1.3365	11.39	3,188.35	
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	28	136.15	3,812.20	1.3365	181.96	5,095.01	
	1.2 งานไหล่ทาง ลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	59.75	-	1.3365	79.85	-	
	1.3 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	14	345.20	4,832.80	1.3365	461.35	6,459.04	
	1.4 งานผิวจราจร คสล.หนา 0.10 ซม.	ตร.ม.	280	370	103,600.00	1.3365	494.50	138,461.40	
2	งานท่อและบ่อพัก								
	2.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40X1.00	ท่อน		345.00	-	1.3365	461.09	-	
	2.2 บ่อพัก	บ่อ		6,300.00	-	1.3365	8,419.95	-	
	2.3 งานเจาะถนน	จุด	-	1,500.00	-	1.3365	2,004.75	-	
	รวมค่าแรงงานก่อสร้าง							153,203.80	
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน							153,200.00	

(หนังสือแนบท้ายหนังสือสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

(ทวี วรวิเศษ)

ประธานกรรมการ ฯ

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์

สิบเอก

(ทัศนี ทอนเทพ)

กรรมการ ฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายพิพัฒน์ หงษ์ศรีแก้ว)

กรรมการ ฯ

นายช่างโยธา