

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียนวัดชุมชนบ้านตลาดไปถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดยาว ๑๔๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๕๘,๓๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๘,๓๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ พร.๔ จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๒ ตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ สิบเอกทัศนีย์ ทอนเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพิพัฒน์ หงษ์ศรีแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - ๖.๓ นางไพวรรณ นาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญการ กรรมการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง พร.๕ แบบ พร.๕ และแบบ พร.๖
 - ๒.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

**รายละเอียดราคากลาง
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
กระทรวงมหาดไทย**

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีข้าวชุมชนบ้านตลาด ไปถึงสุดเขตเทศบาล บ้านตลาด หมู่ที่ 9 ระยะทาง 140.000 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก.	ประเภทงานทาง								
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	840	8.52	7,156.80	1.3624	11.61	9,750.42	
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	84	146.89	12,338.76	1.3624	200.12	16,810.33	
	1.2 งานไหล่ทาง ลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	59.75	-	1.3624	81.40	-	
	1.3 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	42	363.03	15,247.26	1.3624	494.59	20,772.87	
	1.4 งานผิวจราจร คสล.หนา 0.10ซม.	ตร.ม.	840	360	302,400.00	1.3624	490.46	411,989.76	
2	งานท่อและบ่อพัก								
	2.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40X1.00	ท่อน		345.00	-	1.3624	470.02		
	2.2 บ่อพัก	บ่อ		6,300.00	-	1.3624	8,583.12	-	
	2.3 งานเจาะถนน	จุด	-	1,500.00	-	1.3624	2,043.60	-	
	รวมค่างานก่อสร้าง							459,323.38	
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน							459,300.00	


(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและสืบเอก
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ทิศดี ทอนเทพ) ประธานกรรมการ ฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายพิพัฒน์ หงษ์ศรีแก้ว) กรรมการ ฯ
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) 
(นางไพวรรณ นามเมือง) กรรมการ ฯ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เห็นชอบ
ว่าที่ร้อยตรี


(ทวี วรวิเศษ)
ปลัดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์

อนุมัติ

(นายวิกุล ลาตวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์